E.mail

पत्र संख्या- 1833 /गो0
समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला गोपनीय शाखा)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी/रक्सौल।
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, मोतिहारी।
अग्निशाम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मोतिहारी, दिनांक- 02 वीं अक्टूबर, 2013

विषय :- दुर्गापूजा-2013 के अवसर पर पंडालों के सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दुर्गापूजा-2013 के अवसर पर पंडालों का सत्यापन कर निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए :-

(1) विद्युत व्यवस्था

(क) कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी/रक्सौल यह सुनिश्चित करेंगे कि पूजा पंडाल में अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तार का प्रयोग किया गया है तथा उसमें खुली तार से वायरिंग नहीं किया गया है।

(ख) पूजा समिति/आयोजक के द्वारा पूजा पंडाल में तथा उसके आस-पास रोशनी की निर्बाध व्यवस्था हेतु ध्वनि रहित जेनरेटर तथा हैलोजन आदि की व्यवस्था कर ली गई है।

(ग) पूजा समिति/आयोजक के द्वारा विद्युत का अस्थायी कनेक्शन विद्युत विभाग से प्राप्त कर लिया गया है।

(2) पंडालों की सुदृढ़ता

(क) पूजा समितियों/आयोजकों के द्वारा तरह-तरह के आकारों के पूजा पंडाल एवं तोरण द्वार का निर्माण किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूजा समिति/आयोजक के द्वारा पूजा पंडाल एवं तोरण द्वार की सुदृढ़ता का प्रमाण-पत्र भवन प्रमंडल, मोतिहारी से प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) पंडाल का निर्माण सड़क को छोड़कर बनाया गया है एवं इससे यातायात बाधित नहीं हो रहा है।

(ग) पंडाल में किसी साम्प्रदायिक एवं व्यक्ति विशेष की संवेदना को ठेस पहुँचाने वाला कार्टून/मोडल/पेंटिंग नहीं लगाया गया है।

(घ) पंडाल की उँचाई इस तरह से रखा गया है कि उसमें से मूर्ति आसानी से निकाला जा सके।

(ङ) पूजा पंडाल के पास अगर गेट का निर्माण किया गया है तो उसकी चौड़ाई कम-से-कम 10 मीटर हो एवं उँचाई इतनी हो कि मूर्ति आसानी से निकाला जा सके।

(च) पूजा पंडाल में एक्जॉस्ट फैन की व्यवस्था हो।

(छ) पूजा पंडाल के प्रवेश एवं निकास द्वार को जमीन तल पर बनाया जाए ताकि आम जनता के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

(3) अग्निशमन व्यवस्था

(क) प्रभारी पदाधिकारी, अग्निशाम, मोतिहारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूजा पंडाल में आयोजक के द्वारा पोर्टेबुल अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर ली गई है तथा व्यवस्थापक/कार्यकर्त्ताओं को इस यंत्र को चलाने का विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाए की पूजा पंडाल फायर टेण्डर की पहुँच में हो।

(ग) पूजा पंडाल में कम-से-कम सिन्थेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया जाए।

(घ) पूजा पंडाल में बालू से भरे बाल्टी एवं बड़े ड्राम में पानी की व्यवस्था हो। साथ-ही-साथ अग्नि की किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

निदेश है कि पूजा पंडाल में उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं का सत्यापन कर पूजा पंडालवार प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।